Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

1. Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Evang.- Luth. Kirchgemeinde Harra Gemeindekirchenrat
Straße	Schlossberg 1
PLZ, Ort	07366 Harra
Ansprechpartner	Herr Pfarrer Jens Heil
Telefon	036642/ 22267
Mail	pfarramtharra@t-online.de

2. Vergabeverfahren **Beschränkte Ausschreibung**

3. Auftragsgegenstand Kirche St. Nikolaus in Harra
Dachsanierung Kirchenschiffdach Südseite und
Deckeninstandsetzung Schiffdecke

4. Ort der Ausführung Kirche Harra, 07366 Harra, Schlossberg 5

5 . Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

Los 1- Gerüstbauarbeiten
- Einrüstung der Südseite bis in ca. 9,0 m Höhe (Fassadengerüst ca. 260m²)
- Einrüstung der Kirchenschiffdecke im Innenraum (Raumgerüst ca. 1100m³) und einer Arbeitsebene unter der Decke (ca. 220m²)

Los 2- Zimmer-, Dachdeckungs- und Dachklempnerarbeiten
- Zimmermannsmäßige Instandsetzung und Reparatur der Kirchenschiffdecke und sowie von Fußpunkten der Dachkonstruktion auf der Südseite
- Rückbau von zwei Schornsteinköpfen
- Erneuerung der Schiefereindeckung (ca. 250m²) in altdt. Deckung (Thür. Hieb) und von Teilen der Dachschalung (ca. 55m²)
- Neueindeckung von 3 Stck Gauben
- Erneuerung der Dachentwässerung Südseite
- Erneuerung und Überprüfung der Blitzschutzableitungen im Bereich der instandgesetzten Dachflächen der Südseite

Los 3- Restaurations- und Malerarbeiten Kirchenschiffdecke
- Schutzmaßnahmen im Kircheninnenraum (Orgel, Altarraum, Einrichtungsgegenstände)
- Instandsetzung und Farbneufassung der profilierten Kirchenschiffdecke mit Vorbereitung und Vorbehandlung des Untergrundes und monochromen Anstriches mit Kaseintempera ca. 240m² Deckengrundfläche

6. voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

Beginn der Ausführung:	01.08.2018
Fertigstellung der Leistungen bis:	26.10.2018
Dauer der Leistung:	12 Wochen